

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023-2024年度承建项目门楼及附属工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	参考示意图	计量单位	计算规则	工程量	报价（元）		招标控制价（元）		备注
							不含税综合单价	合价	不含税综合单价	合价	
一	门楼基础部分										
1.1	场地平整	1、场地平整		m ²	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			4.00	4.00	
1.2	土方开挖	1、门楼基础土方开挖，包含但不限于人工、机械、土方转运等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			20.00	20.00	
1.3	土方回填	1、土方回填及夯实，包含但不限于人工、机械、土方转运等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			25.00	25.00	
1.4	混凝土垫层	1、现浇混凝土垫层C15，包含但不限于浇筑、抹平、养护等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			620.00	620.00	
1.5	混凝土垫层	1、现浇混凝土垫层C20，包含但不限于浇筑、抹平、养护等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			650.00	650.00	
1.6	混凝土基础	1、现浇混凝土基础C25，包含但不限于浇筑、振捣、养护等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			660.00	660.00	
1.7	混凝土基础	1、现浇混凝土基础C30，包含但不限于浇筑、振捣、养护等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			680.00	680.00	
1.8	碎石层	1、碎石层，包含但不限于机械、人工辅助施工、换填、压实等。		m ³	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			260.00	260.00	
1.9	钢筋	1、制安基础钢筋，包含但不限于下料、制作、安装、焊接、绑扎等。		t	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			5,800.00	5,800.00	
1.10	基础模板	1、制安、拆除基础模板（含垫层模板）		m ²	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00			80.00	80.00	
二	主门楼部分										
2.1	低端门头及附属工程	1、工作内容：含整体强电综合布设、配电箱、门头钢结构、预埋件、基础预埋件、保安亭、铝塑板干挂、形象墙、电动闸门、门头及电动闸门不干胶广告贴纸、措施费、道闸及智能系统、设计图深化等一切达到图纸设计效果及现场要求功能的工序 2、要求：需达到抗12级台风标准	 <p>门楼（三）</p>	项	总价包干，按项计取	1.00			60,000.00	60,000.00	
2.2	中端门头及附属工程	1、工作内容：含整体强电综合布设、配电箱、门头钢结构、预埋件、基础预埋件、保安亭、铝塑板干挂、形象墙、伸缩门、电动闸门及电动闸门不干胶广告贴纸、措施费、门头广告字支撑框架、门头LOGO、发光字、电子显示屏、电子屏包边、道闸及智能系统、设计图深化等一切达到图纸设计效果及现场要求功能的工序 2、要求：需达到抗12级台风标准	 <p>门楼（二）</p>	项	总价包干，按项计取	1.00			200,000.00	200,000.00	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023-2024年度承建项目门楼及附属工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	参考示意图	计量单位	计算规则	工程量	报价（元）		招标控制价（元）		备注	
							不含税综合单价	合价	不含税综合单价	合价		
2.3	高端门头及附属工程	1、工作内容：含整体强弱电综合布设、配电箱、门头钢结构、预埋件、基础预埋件、保安亭、铝塑板干挂、形象墙、伸缩门、电动闸门及电动闸门不干胶广告贴纸、措施费、红色党建墙、门头广告字支撑框架、门头LOGO、发光字、电子显示屏、电子屏包边、道闸及智能系统、设计图深化等一切达到图纸设计效果及现场要求功能的工序 2、要求：需达到抗12级台风标准		项	总价包干，按项计取	1.00			400,000.00	400,000.00		
不含税金额合计（元）											668,799.00	
暂定税金（税率）										9%	60,191.91	
暂定含税金额合计（元）											728,990.91	
备注： 1. 单价包含人工费（含涨价风险）、材料费（含涨价风险、损耗）、机械费、油料费、材料租赁费、损耗、运输费、卸车费、辅材费、保管、损失风险、工器具使用费、材料卸车费、二次运输费、材料进出场、管理费、利润、保险费、设计图深化费及其他项目费； 2. 发电机及吊车费用综合考虑，不另外计取费用； 3. 控制价税率为暂定税率，实际税率以国家政策和合同签订为准。												